



НИЯ+

**Общество с ограниченной ответственностью
«ЭНИЯплюс»**

Республика Беларусь, 220052, г. Минск, ул. Гурского, д.46, пом. №1/14-5УНП 192166734
р/с 3012209546005 в ЗАО «АЛЬФА-БАНК», 220013
г.Минск, ул.Сурганова 43-47, УНП 101541947, код 270
E-mail: YNIYplus@yandex.ru; тел. +375-29-333-52-05; +375-33-615-85-58

Коммерческое предложение.

После ознакомления с предоставленной информацией, а также
детального изучения объекта, предлагаем поставку, монтаж и пуско-
наладку шлагбаумов.



НИЯ+

Общество с ограниченной ответственностью

«ЭНИЯплюс»

Республика Беларусь, 220052, г. Минск, ул. Гурского, д.46, пом. №1/14-5УНП 192166734

р/с 3012209546005 в ЗАО «АЛЬФА-БАНК», 220013

г.Минск, ул.Сурганова 43-47, УНП 101541947, код 270

E-mail: YNIYplus@yandex.ru; тел. +375-29-333-52-05; +375-33-615-85-58

Компания ООО «ЭНИЯплюс» готова выполнить работы по установке шлагбаума на объекте « г. Минск., по ул. Сурганова » .

Оборудование					
№	Производитель	Технические характеристики	Кол-во	Цена, руб. с НДС за ед.	Сумма, руб. с НДС
1	 ШЛАГБАУМ АВТОМАТИЧЕСКИЙ WJDZ80116	Шлагбаум автоматический, время поднятия/опускания стрелы 6 сек, используется стрела до 6 м, максимальная дальность радиуправления 30м. В комплекте опорная стойка, закладные, 2 радиобрелка. Размеры стойки: 330x285x934мм (ДxШxВ). Температура эксплуатации: -35°C to +60°C. Относительная влажность: ≤90% Питание: 220V±10%, 50Hz. Потребляемая мощность: 80W. Производитель – Wejoin Фотоэлементы беспроводные пара Стрела шлагбаума 6 м. Гарантия: 24 месяца.	6 (комплект)	1 450, 00	8 700, 00
2		GSM-модуль управления шлагбаумом на 2000 абонентов	5	550, 00	2 750, 00
3	 Детектор индукционный обнаружения транспорта, 1-канальный, питание ~/= 24В,	Особенности датчика обнаружения ТС, FAAC FG1 - Четыре уровня чувствительности, не зависящих от индуктивного сопротивления петли; - Постоянное обновление частоты; - Реле присутствия (Н.О. или Н.З.); - Импульсное реле (по завершении обнаружения);	1	500, 00	500, 00



НИЯ+

Общество с ограниченной ответственностью

«ЭНИЯплюс»

Республика Беларусь, 220052, г. Минск, ул. Гурского, д.46, пом. №1/14-5УНП 192166734

р/с 3012209546005 в ЗАО «АЛЬФА-БАНК», 220013

г.Минск, ул.Сурганова 43-47, УНП 101541947, код 270

E-mail: YNIYplus@yandex.ru; тел. +375-29-333-52-05; +375-33-615-85-58

крепление на DIN-рей	- Автоматическая калибровка при включении; - Уведомление о прекращении электропитания или коротком замыкании петли; - Монтаж на DIN-рейку; - Многофункциональный светодиодный индикатор.			
Итого:				11 950, 00
Предпроектные и проектные работы со всеми согласованиями:			4 500, 00 рублей	
Подготовка к монтажу: бетонирование подушки. Прокладка проводки (с учётом стоимости материалов): 13 100, 00 рублей.				
Монтажные и пуско-наладочные работы: 2 900, 00 рублей.				
Итого стоимость оборудования и работ: 32 450, 00 рублей.				

Условия оплаты: 100% аванс на материалы и оборудование. Оплата выполненных работ производится по акту выполненных работ.

Коммерческое предложение действительно до 28.04.2019 года.

С уважением,
Директор

Журавлевич П. И.

28.03.2019